華儲股份有限公司

標　　單

日期： 2018年6月____日　　案號：T2018051802

受　文　者	
品名/工程名稱	華儲大型看板除銹油漆修繕工程(出口側)

規格及說明：

項次	名稱及規格	單位	數量	單價	複價	備註
1	大型看板除銹含防護	㎡	126			
2	看板油漆一底一度 合金鋼底漆+環氧樹脂面漆(虹牌)	㎡	126			依原有色系 需送樣比色
3	高空作業費用-吊車	式	1			
4	交維及安全防護 (安全錐+連桿+夜間警示燈)	式	1			
5	護欄拆除、完工時復原含油漆	式	1			詳說明12
6	營造綜合保險費	式	1			
7	勞工安全衛生管理費	式	1			
8	管理費及利潤	式	1			
9	營業稅5%	式	1			
總計(含稅)						

備註

說明：

1. 工期：**21個日曆天。(需配合假日施工如六、日　)**
2. 押標金:■投標總價　5　%(押標金直接轉履約保證金)。
3. 履約保證金：■為投標總價　5　　%(押標金直接轉履約保證金)。
4. 保固期限：保固三年。保固金：■結算總價　5　　%。
5. 本詢價單之名稱及數量僅供參考，廠商應依現場確實核算，倘有名稱或數量不符時，應於報價前提出釋疑。本詢價單工項內含垃圾清運費用。
6. 廠商若未於報價前提出釋疑，則視認同本單，並應按比例自行調整單價核算總價，決標後不得藉故要求追加。
7. 廠商於本公司施工時需隨時穿著反光背心及配戴安全帽。
8. 得標廠商應遴聘合格之勞工衛生安全人員負責工地安全衛生及相關之事務。
9. 施工中如使用涉及研磨、切割、電焊等作業，為法令規定之粉塵作業，承攬商應提供施工作業勞工防塵口罩等級以上之呼吸防護具，並向本公司申請動火作業同意書。
10. 依照營造工程慣例，為完成本工程所必需者，承包商均應照作，不得推諉或藉故要求加價。
11. 廠商如需使用電動機具等，請自備發電機，以免影響本公司作業用電安全。
12. **廠商施工時鐵製護欄拆後需立即以紐澤西護欄圍設以維持收費停車場正常使用。**

廠商用印：　　**負責人：**