

華儲股份有限公司

標單

案號： T2025091708

受 文 者						
品 名 / 工 程 名 稱		出口倉空側 34 號門及 S8 前方轉角新增投射警示燈				
規格及說明：						
項次	名稱及規格	單位	數量	單價	複價	備註
1	投影燈(訂製)	台	4			靖軒或同等品 輸出功率≥500W 流明值≥50000 含遙控開關
2	機械工程					
2.1	直立式支架	支	1			(1)34號門空側， 位置A (2)高度約5m
2.2	L型支架	支	1			(1)34號門空側， 位置B (2)約6m高 (3)水平延伸約3m
2.3	L型支架	支	2			(1)E庫，位置C、D (2)約6m高 (3)水平延伸約 1.6m
3	機電工程					
3.1	接地型二連插座含鋁接線盒	組	4			台灣松下
3.2	PVC單線2.0mm	米	414			符合CNS
3.3	EMT管 E-25	米	138			符合CNS
3.4	設備調整安裝	式	1			
4	五金雜項另料(束線帶、標示牌..等)	式	1			
5	工資(高空作業、配線、安裝含2處過牆洗孔)	式	1			
6	工程保險	式	1			
7	管理費與利潤	式	1			
8	營業稅5%	式	1			
總				計		

華儲股份有限公司
標 單

案號： T2025091708

受	文	者					
品名 / 工程名稱			出口倉空側 34 號門及 S8 前方轉角新增投射警示燈				
規格及說明：							
項次	名稱及規格		單位	數量	單價	複價	備註
說明：							
1. 工期：通知後95日曆天完工。							
2. 保固期限：保固一年。							
3. 本詢價單之名稱及數量僅供參考，廠商應依現場確實核算，倘有名稱或數量不符時，應於報價前提出釋疑。							
4. 廠商於本公司施工時需隨時穿著反光背心及配戴安全帽。							
5. 施工中如使用涉及研磨、切割、電焊等作業，為法令規定之粉塵作業，承攬商應提供施工作業勞工防塵口罩等級以上之呼吸防護具，並向本公司申請動火作業同意書。							
6. 依照營造工程慣例，為完成本工程所必需者，承包商均應照作，不得推諉或藉故要求加價。							
7. 廠商如需使用電動機具等，請自備發電機，以免影響本公司作業用電安全。							
8. 投影片圖檔由華儲提供。							
廠商用印：				負責人：			