

# 華儲股份有限公司

## 標 單

日期： 2026年 月 日

案號： T2025122406

品名 / 工程名稱 進、出口倉空、陸側人車分道標線工程

規格及說明：

項次	名稱及規格	單位	數量	單價	複價	備註
1	出口倉陸側碼頭防墜邊線 18號(黃)W=20cm*165m 25號(紅) W=20cm*165m	m	367			
2	出口倉陸側碼頭放置區線 (64號橙)W=15cm	m	510			
3	出口黃網線 (框20cm內線10cm)	m	374			
4	出口人行道(白)W=20cm	m	813			配合車道出入口 為虛線
5	出口人行道(虛線)(白)W=20cm	m	87			
6	出口倉區範圍線(橙64號)W=20cm	m	57			
7	進口人行道(白)W=20cm	m	179			配合車道出入口 為虛線
8	8.5倉停車線(白)W=10cm	m	911			
9	進口倉陸側碼頭防墜邊線 18號(黃)W=20cm*229.5m 25號(紅)W=20cm*229.5m	m	459			
10	進口黃網線 (框20cm內線10cm)	m	900			
11	S4~S7藥品專區(白)W=10cm	m	76			
12	警1 注意ETV (白底紅字) 鋁板(樣本業主提拱用)	組	14			配合人行通道
13	警2 車輛進出小心通行 (白底紅字) 鋁板(樣本業主提拱用)	組	16			配合人行通道
14	人行道字及圖案	處	27			
15	交維設施	式	1			
16	工程保險費	式	1			詳工程保險規範
17	勞工安全衛生管理費	式	1			
18	管理費及利潤	式	1			

# 華儲股份有限公司

## 標單

日期：2026年 月 日

案號：T2025122406

品名 / 工程名稱 進、出口倉空、陸側人車分道標線工程

規格及說明：

19	營業稅5%	式	1			
總				計		

說明：

1. 工期：通知開工日起指定8個施工日內全部完工。需配合現場作業時間或六、日施作。
2. 保固期限：保固一年(受外力污染不在保固範圍內)。
3. 本標單之名稱及數量僅供參考，廠商應依現場確實核算，倘有名稱或數量不符時，應於報價前提出釋疑。本詢價單工項內含地面清理費用。
4. 廠商若未於報價前提出釋疑，則視認同本單，並應按比例自行調整單價核算總價，決標後不得藉故要求追加。
5. 廠商於本公司施工時需隨時穿著反光背心及配戴安全帽。
6. 得標廠商應遴聘合格之勞工衛生安全人員負責工地安全衛生及相關之事務。
7. 施工中如使用涉及研磨、切割、電焊等作業，為法令規定之粉塵作業，承攬商應提供施工作業勞工防塵口罩等級以上之呼吸防護具，並向本公司申請動火作業同意書。
8. 依照營造工程慣例，為完成本工程所必需者，承包商均應照作，不得推諉或藉故要求加價。
9. 廠商如需使用電動機具等，請自備發電機，以免影響本公司作業用電安全。
10. 字體施作時需注意其比例大小。AC路面採用熱拌漆、其餘地面均採用路線漆。
11. 色系以『交通標誌標線號誌設置規則』規定之黃色18號、紅色25號、64號橙、黑色路線漆。

廠商用印：