

華儲股份有限公司
標單總表

101年5月28日

第 1 頁 共 8 頁

[illegible]

編製

華儲股份有限公司

標單詳細價目表

101年5月28日

第 2 頁 共 8 頁

工程名稱	桃園航空貨運站仲裁後修正計畫B項工程(ETV#1軌道切割工程)			會計科目		
施工地點	桃園縣			工程編號	92234-B3-1010517	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹	各項工程費					
壹.甲	直接工程費					
壹.甲.一	ETV#1軌道工程					
壹.甲.一.1	假設工程					
壹.甲.一.1.1	臨時水電設備及使用費(含管線配合作業費)	式	1.00			
壹.甲.一.1.2	放樣	M2	201.00			*
壹.甲.一.1.3	公共設施維護清潔及復舊	式	1.00			
壹.甲.一.1.4	丙種施工圍籬(租用)	個	20.00			
壹.甲.一.1.5	原有RC地坪敲除及清運	M2	201.00			*
壹.甲.一.1.6	RC地坪鋸切	M	145.00			*
	小計(假設工程)	式				
壹.甲.一.2	建築工程					
壹.甲.一.2.1	地坪整體粉光	M2	58.00			*
壹.甲.一.2.2	地坪金鋼砂整體粉光	M2	144.00			
	小計(建築工程)					
壹.甲.一.3	結構體工程					
壹.甲.一.3.1	構造物開挖，含抽水，未含餘方自行處理	M3	30.00			*
壹.甲.一.3.2	廢方處理(機場內堆置，含行政處理費)	M3	30.00			*
壹.甲.一.3.3	結構用混凝土，預拌，280kgf/cm ² ，第1型水泥，含混凝土泵	M3	56.00			*
壹.甲.一.3.4	結構用混凝土，預拌，140kgf/cm ² ，第1型水泥，未含附屬品	M3	13.00			*
壹.甲.一.3.5	場鑄混凝土結構用模板，普通，乙種	M2	52.00			*
壹.甲.一.3.6	產品，鋼筋，SD280，fy=28kgf/mm ²	T	7.20			*
	小計(結構工程)	式				
	小計 I (壹.甲)					

華儲股份有限公司
標單詳細價目表

101年5月28日

第 3 頁 共 8 頁

[illegible]

編製

華儲股份有限公司

單價分析表

工程名稱：桃園航空貨運站仲裁後修正計畫B項工程(ETV#1軌道切割工程)

101年5月28日

項次： 工程編號：92234-B3-1010517

第 4 頁 共 8 頁

壹.甲. 一.1.2	工作項目：放樣		單位：M2		計 價 代 碼：01725#T201	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，放樣用木材，杉木損耗	才	0.500			
	ETV#1軌道工程	工	0.010			
	零星工料,(約以上項目之3%)	式	1.000			
	合計	M2	1.000			
	人工：	機具：	每 M2 單價計			
	材料：	雜項：				
壹.甲. 一.1.5	工作項目：原有RC地坪敲除及清運		單位：M2		計 價 代 碼：022201A903	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	開挖機，履帶式，0.70~0.79m3	時	45.000			
	開挖機操作工	時	45.000			
	技術工	時	100.000			
	生產體力工	時	100.000			
	零星工料，(約以上項目之2.0%)	式	1.000			
	合計	M2	100.000			
	計	M2	1.000			
	人工：	機具：	每 M2 單價計			
	材料：	雜項：				

華儲股份有限公司

單價分析表

工程名稱：桃園航空貨運站仲裁後修正計畫B項工程(ETV#1軌道切割工程)

101年5月28日

項次： 工程編號：92234-B3-1010517

第 5 頁 共 8 頁

壹.甲. 一.1.6	工作項目：RC地坪鋸切		單位：M		計 價 代 碼：022201A905	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	鑽石鋸片切割機	時	0.450			
	技術工	時	0.450			
	生產體力工	時	0.450			
	零星工料，(約以上項目之2.0%)	式	1.000			
	合計	M	1.000			
人工：機具：		每 M 單價計				
材料：雜項：						
壹.甲. 一.2.1	工作項目：地坪整體粉光		單位：M2		計 價 代 碼：0961100002	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	技術工	時	0.150			
	產品，卜特蘭水泥，第1型水泥，袋裝，工地交貨	包	0.010			
	零星工料，(約以上項目之2.0%)	式	1.000			
	合計	M2	1.000			
人工：機具：		每 M2 單價計				
材料：雜項：						

華儲股份有限公司

單價分析表

工程名稱：桃園航空貨運站仲裁後修正計畫B項工程(ETV#1軌道切割工程)

101年5月28日

項次： 工程編號：92234-B3-1010517

第 6 頁 共 8 頁

壹.甲. 一.3.1	工作項目：構造物開挖，含抽水，未含餘方自行處理		單位：M3		計 價 代 碼 ： 0231600103	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	開挖機，履帶式，0.70~0.79m3，90~99KW	時	0.250			
	開挖機操作工	時	0.250			
	生產體力工	時	0.250			
	抽水費	B.M3	1.000			
	零星工料,(約以上項目之3%)	式	1.000			
	合計	M3	1.000			
	人工：	機具：	每 M3 單價計			
材料：	雜項：					
壹.甲. 一.3.2	工作項目：廢方處理(機場內堆置，含行政處理費)		單位：M3		計 價 代 碼 ： 0232300T00A	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	傾卸貨車，21t~21.9t，8L.M3	時	0.300			
	司機	時	0.300			
	棄土區費用(含水土保持，行政作業費)	B.M3	1.000			
	零星工料,(約以上項目之3%)	式	1.000			
	合計	M3	1.000			
人工：	機具：	每 M3 單價計				
材料：	雜項：					

華儲股份有限公司

單價分析表

工程名稱：桃園航空貨運站仲裁後修正計畫B項工程(ETV#1軌道切割工程)

101年5月28日

項次： 工程編號：92234-B3-1010517

第 7 頁 共 8 頁

壹.甲. 一.3.3	工作項目：結構用混凝土，預拌，280kgf/cm ² ，第1型水泥，含混凝土泵		單位：M3		計 價 代 碼 ： 0331026100	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，預拌混凝土材料費，280kgf/cm ² ，第1型水泥	M3	1.000			
	鋼筋混凝土工	工	0.040			
	生產體力工[小工]	工	0.080			
	混凝土泵	式	1.000			
	混凝土輸送管	式	1.000			
	混凝土振動器	式	1.000			
	混凝土養護	式	1.000			
	零星工料,(約以上項目之3%)	式	1.000			
	合計	M3	1.000			
	人工：	機具：	每 M3 單價計			
	材料：	雜項：				
壹.甲. 一.3.4	工作項目：結構用混凝土，預拌，140kgf/cm ² ，第1型水泥，未含附屬品		單位：M3		計 價 代 碼 ： 0331022100	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，預拌混凝土材料費，140kgf/cm ² ，第1型水泥，工地交貨	M3	1.000			
	鋼筋混凝土工	工	0.040			
	生產體力工[小工]	工	0.080			
	混凝土泵	式	1.000			
	混凝土輸送管	式	1.000			
	混凝土振動器	式	1.000			
	混凝土養護	式	1.000			
	零星工料,(約以上項目之3%)	式	1.000			
	合計	M3	1.000			
	人工：	機具：	每 M3 單價計			
	材料：	雜項：				

華儲股份有限公司

單價分析表

工程名稱：桃園航空貨運站仲裁後修正計畫B項工程(ETV#1軌道切割工程)

101年5月28日

項次： 工程編號：92234-B3-1010517

第 8 頁 共 8 頁

壹.甲. 一.3.5	工作項目：場鑄混凝土結構用模板，普通，乙種		單位：M2		計 價 代 碼 ： 03110112T1	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，模板用木材，板材損耗	M3	0.420			
	產品，模板用木材，割材及角材損耗	M3	0.210			
	營建模板安裝工	工	11.000			
	生產體力工[小工]	工	11.000			
	產品，鐵件	Kg	18.000			
	零星工料,(約以上項目之3%)	式	1.000			
	合計	M2	100.000			
	計	M2	1.000			
	人工： 機具： 材料： 雜項：		每 M2 單價計			
壹.甲. 一.3.6	工作項目：產品，鋼筋，SD280，fy=28kgf/mm2		單位：T		計 價 代 碼 ： 0321042001	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，鋼筋，SD280，fy=28kgf/mm2	T	1.050			
	鋼筋剪裁工	工	1.300			
	鋼筋彎紮工	工	1.300			
	產品，鐵線	Kg	4.000			
	零星工料,(約以上項目之3%)	式	1.000			
	合計	T	1.000			
	人工： 機具： 材料： 雜項：		每 T 單價計			