

工程標單

工程名稱：桃園航空貨運站改擴建工程仲裁後修正計畫A項工程-更新本公司企業識別標誌工程

地點：桃園縣大園鄉桃園國際機場航勤北路10-1號

項次	名稱及規格	單位	數量	單價	複價	備註
1	建築工程					含門扇檢修
1.1	雙拉門/玻璃磚拆除	式	1			
1.2	單面輕隔間牆	m ²	66			
1.3	雙面輕隔間牆面(封牆)	m ²	8			
1.4	牆面油漆含補土	m ²	120			450水性平光
1.5	外牆造型漆修補	m ²	9			
1.6	新作吸音礦纖天花板含骨架 (阿姆斯壯 #711)	m ²	82			60*60cm吸音礦纖板
1.7	新設開門	樘	1			
1.8	踢腳板	m	27			
1.9	上眉板	m	27			
1.10	門鎖更新	副	1			
1.11	垃圾清運	式	1			
1.12	全區壁面切割	式	1			
2	機電工程					
2-1	分電箱〈含中門、銅排、接地端子、標示牌〉30*40*15CM	組	2			專業廠商/烤漆 t=2.0mm
2-2	EMT管E31	米	40			㊟牌
2-3	EMT管E25	米	40			㊟牌
2-4	PVC電線5.5mm ²	米	120			太平洋、華新麗華
2-5	PVC電線8.0mm ²	米	120			太平洋、華新麗華
2-6	PVC電線2.0mm	米	80			太平洋、華新麗華
2-7	NFB/2P-50AF-30AT 15KA	只	1			GE
2-8	NFB/1P-50AF-20AT 15KA	只	13			GE由業主提供
2-9	NFB/2P-50AF-20AT 15KA	只	2			GE
2-10	配管支架及另料	式	1			
2-11	雜項另料含分電箱修飾	式	1			
2-12	工資	式	1			
3	照明設備					

工程標單

工程名稱：桃園航空貨運站改擴建工程仲裁後修正計畫A項工程-更新本公司企業識別標誌工程

地點：桃園縣大園鄉桃園國際機場航勤北路10-1號

項次	名稱及規格	單位	數量	單價	複價	備註
3-1	14w*3電子安定器T-BAR式日光燈具 〈含T5三波長高頻燈管〉/277V	組	23			雷普利RPB-143K或同等品
3-2	螢光一連暗開關〈全配件〉	組	3			台灣松下或同等品
3-3	螢光二連暗開關〈全配件〉	組	3			台灣松下或同等品
3-4	金屬可撓軟管3/4"	米	30			
3-5	PVC電線2.0mm	米	504			太平洋、華新麗華或同等品
3-6	EMT管E25	米	126			㊟牌
3-7	配管支架及另料	式	1			
3-8	雜項另料	式	1			
3-9	工資	式	1			
4	插座設備					
4-1	接地型二連插座含接線盒	組	8			
4-2	接線盒含蓋板	組	13			
4-3	PVC電線2.0mm	米	681			太平洋、華新麗華
4-4	EMT管E25	米	227			㊟牌
4-5	雜項另料	式	1			
4-6	工資	式	1			
5	消防設備					
5-1	PVC電線1.2mm/380℃耐燃線	米	100			太平洋、華新麗華
5-2	PVC電線2.0mm	米	24			太平洋、華新麗華
5-3	接地型單連插座含接線盒	組	1			台灣松下或同等品
5-4	EMT管E25	米	33			㊟牌
5-5	金屬可撓軟管3/4"	米	8			
5-6	配管支架及另料	式	1			
5-7	雜項另料	式	1			
5-8	工資	式	1			
6	空調設備〈空調箱系統〉					
6-1	手動式可調減壓風門	組	1			依現場風管尺寸

工程標單

工程名稱：桃園航空貨運站改擴建工程仲裁後修正計畫A項工程-更新本公司企業識別標誌工程

地點：桃園縣大園鄉桃園國際機場航勤北路10-1號

項次	名稱及規格	單位	數量	單價	複價	備註
6-2	硬式風管〈25*30CM〉含保溫、吊架	米	4			
6-4	原有硬式風管及風閥拆除	式	1			
6-5	雜項另料	式	1			
6-6	工資	式	1			含運雜
7	空調設備〈送風機系統〉					
7-1	室內小型送風機600CFM〈含不繡鋼濾網、集風箱、不繡鋼球塞閥3/4" *2、三通電磁閥/220V〉	組	3			弘旭、中興或同等品
7-2	室內小型送風機400CFM〈含不繡鋼濾網、集風箱、不繡鋼球塞閥3/4" *2、三通電磁閥/220V〉	組	1			弘旭、中興或同等品
7-4	6C-1.25mm ² 控制線	米	45			符合CNS
7-5	PVC電線2.0mm	米	80			太平洋、華新麗華或同等品
7-6	EMT管E25	米	65			㊟牌
7-7	空調溫度開關-AC220V	組	4	0	0	Honeywell/T6373A1207由業主提供
7-8	保溫軟管10"	米	50			
7-9	保溫軟管8"	米	20			
7-10	出風口60CM*60CM	只	9			金屬製
7-11	回風口60CM*60CM〈含尼龍濾網〉	只	5			金屬製
7-12	銅閘閥3" 含保溫	只	2			
7-13	不銹鋼球塞閥2" 含保溫	只	2			東光、富山
7-14	GIP-B20	米	20			㊟牌
7-15	PVC-A20	米	30			㊟牌
7-16	PE發泡保溫管3/4" 厚3/4"	米	50			A級
7-17	配管吊架及另件	式	1			
7-18	雜項另料	式	1			
7-19	工資	式	1			
8	新設迴路絕緣電組及接地電組測試	式	1			

工程標單

工程名稱：桃園航空貨運站改擴建工程仲裁後修正計畫A項工程-更新本公司企業識別標誌工程

地點：桃園縣大園鄉桃園國際機場航勤北路10-1號

項次	名稱及規格	單位	數量	單價	複價	備註
9	管路標示及文件製作	式	1			依本公司規範
5	營造綜合保險費	式	1			
6	勞工安全衛生管理費	式	1			
7	管理費及利潤	式	1			
8	營業稅5%	式	1			
總計						
本工程估價總額						
本工程估價總額						

注意：

※ 本單須填寫清楚，如有塗改應加蓋印章否則無效。

一般說明：

1.工期：45日曆天。

2.保固期限：保固一年。

3.本詢價單之名稱及數量僅供參考，廠商應依現場確實核算，倘有名稱或數量不符時，應於報價前提出釋疑。

4.廠商若未於報價前提出釋疑，則視認同本單，並應按比例自行調整單價核算總價，決標後不得藉故要求追加。

5.廠商於本公司施工時需隨時穿著反光背心及配戴安全帽。

6.得標廠商應遴聘合格之勞工衛生安全人員負責工地安全衛生及相關之事務。

7.施工中如使用涉及研磨、切割、電焊等作業，為法令規定之粉塵作業，承攬商應提供施工作業勞工防塵口罩等級以上之呼吸防護具，並向本公司申請動火作業同意書。

廠商：

用 印

負責人：

用 印