

華儲股份有限公司

標單

日期： 2025 年 月 日

案號： T2025061103

品名 / 工程名稱 進口 B 大 自動化空側待勤室新增設機房工程

規格及說明：

項次	名稱及規格	單位	數量	單價	複價	備註
1	土建工程					
1.1	牆面拆除鋼架補強 (含固定窗骨架補強)	m ²	28			
1.2	機房內架高地板拆除、含地面素面整理、餘料整理利用	m ²	13			
1.3	機房外架高地板整理及固定利用餘料整理	式	1			
1.4	止水墩施作H=15cm 含水泥沙漿粉刷	m	15			
1.5	雙面9mm矽酸鈣板含骨架輕隔間 (含骨架及隔音棉)	m ²	55			
1.6	固定窗120*120cm	樘	3			
1.7	牆面批土油漆 虹牌450平光型(4092百合百)	m ²	102			
1.8	地坪鋪設 531 45cm*45cm華麗透心 地板PVC地磚	m ²	13			
1.9	矽酸鈣天花板、防火、防潮 t=4mm、色紋：100.60X60cm 含骨架拆除更新	m ²	13			
1.10	鋁門100*210cm(強化玻璃門) 含鎖件組	樘	1			
1.11	踢腳板油漆H=15cm(選色)	m	15			
1.12	建築廢棄物清運	式	1			
1.13	零星工料及五金料件	式	1			
2	機電工程					
2.1	無熔絲斷路器 2P 20A 220V 10kA	組	1			富士、士林或同等品
2.2	XLPE電纜600V 3/C 8mm ²	米	11			符合CNS
2.3	PVC電纜600V 3/C 5.5mm ²	米	7			符合CNS
2.4	PVC單芯線 2.0mm	米	56			符合CNS
2.5	EMT管 E-19	米	10			符合CNS
2.6	EMT管 E-25	米	10			符合CNS
2.7	接地型二連插座含接線盒組	組	3			台灣松下
2.8	單切開關含蓋板組	組	1			台灣松下
2.9	配管固定架及另件	式	1			
2.10	五金雜項另料 (束線帶、標示牌..等)	式	1			
2.11	工資(配管線、安裝、UPS電盤及照明燈具遷移含照明燈具線路修改)	式	1			

華儲股份有限公司

標單

日期： 2025 年 月 日

案號： T2025061103

品名 / 工程名稱 進口 B 大自動化空側待勤室新增設機房工程

規格及說明：

項次	名稱及規格	單位	數量	單價	複價	備註
3	空調工程					
3.1	萬士益MAS-41PC32/RA-41PC32	台	1			
3.2	排水器	台	1			
3.3	另料	式	1			
3.4	工資(安裝)	式	1			
4	工程保險	式	1			
5	職業安全衛生管理費	式	1			
6	管理費及利潤	式	1			
7	營業稅5%	式	1			
總				計		

說明：

1. 工期：45個日曆天。需配合現場施工。
2. 保固期限：保固一年。
3. 本標單之名稱及數量僅供參考，廠商應依現場確實核算，倘有名稱或數量不符時，應於投標前提出釋疑。
4. 廠商若未於投標前提出釋疑，則視認同本單，並應按比例自行調整單價核算總價，決標後不得藉故要求追加。
5. 廠商於本公司施工時需隨時穿著反光背心及配戴安全帽。
6. 得標廠商應遴聘合格之勞工衛生安全人員負責工地安全衛生及相關之事務。
7. 施工中如使用涉及研磨、切割、電焊等作業，為法令規定之粉塵作業，承攬商應提供施工作業勞工防塵口罩等級以上之呼吸防護具，並向本公司申請動火作業同意書。
8. 依照營造工程慣例，為完成本工程所必需者，承包商均應照作，不得推諉或藉故要求加價。
9. 廠商如需使用電動機具等，請自備發電機，以免影響本公司作業用電安全。

廠商用印：