

華 儲 股 份 有 限 公 司

標 單

日期：2026年01月16日

案號：T2025110304.

受 文 者	
品 名 / 工 程 名 稱	行政大樓4樓辦公室小型冷風機汰換工程

規格及說明：

項次	名稱及規格	單位	數量	單價	複價	備註
1	室內小型冷風機800CFM〈含不鏽鋼濾網及水盤、集風箱、不鏽鋼球塞閥3/4" *2、三通電磁閥/依現場電壓選擇、高靜壓、保溫〉	組	55			中興、銓宏、鑫國
2	EMT管E19	米	340			CNS〈天花板上方〉
3	難燃鋁箔保溫伸縮軟管10"*10米（保溫係數≥16K）	捲	118			
4	金屬可饒軟管3/4"	米	110			
5	PVC電纜2.0mm/3C	米	110			CNS
6	控制電纜線6C-1.25mm ²	米	340			CNS
7	電子式空調溫度控制開關/電壓依現場規格選擇〈含BOX組〉	只	34			HoneyweXE80/電壓依現場規格選擇 或同等品
8	10" 方型擴散出風口(材質：ABS塑鋼)	只	110			
9	回風口(輕鋼架用/材質：ABS塑鋼、鐵框尼龍過濾網)	只	110			
10	配管支架及另料	式	1			
11	冰水管銜接（另件及保溫材）	處	55			
12	雜項另料	式	1			含標示、壓條、接線盒…等
13	工資〈含新、舊空調冷風機、風管及配件拆除及安裝、測試、排水管疏通及清潔...等等〉	式	1			
14	天花板及輕鋼架復原與環境保護及清潔	式	1			
15	運雜費〈含廢棄物處理〉	式	1			有價廢料移至指定位置，無價廢料由承包商自行清運處理
16	工程保險	式	1			
17	勞工安全衛生管理費	式	1			

華 儲 股 份 有 限 公 司

標 單

日期：2026年01月16日

案號：T2025110304.

受 文 者	
品 名 / 工 程 名 稱	行政大樓4樓辦公室小型冷風機汰換工程

規格及說明：

項次	名稱及規格	單位	數量	單價	複價	備註
18	管理費及利潤	式	1			
19	營業稅5%	式	1			
營 業 稅(5%)						
總 計						

- 說明：
- 工程期限：■通知後 100 日曆天 全部竣工〈施工時間只限星期六、日例假日或夜間，採分批施工〉。
 - 本案保固期：1年。
 - 本詢價單之名稱及數量僅供參考，廠商應依現場確實核算，倘有名稱或數量不符時，應於報價前提出釋疑。
 - 廠商於本公司施工時需隨時穿著反光背心及配戴安全帽。
 - 施工中如使用涉及研磨、切割、電焊等作業，為法令規定之粉塵作業，承攬商應提供施工作業勞工防塵口罩等級以上之呼吸防護具，並向本公司申請動火作業同意書。
 - 依照營造工程慣例，為完成本工程所必需者，承包商均應照作，不得推諉或藉故要求加價。
 - 承包商資格：自開標日起5年內，實際承包空調工程，單一合約200萬元以上之工程實蹟，持有業主核發之完工驗收證明或合約證明文件。

廠商用印：

負責人：