

# 華儲股份有限公司

## 標 單

日期： 2026 年 月 日

案號： T2026060804.

品名 / 工程名稱 **UPS 庫 區 屋 頂 防 水 整 修 工 程**

規格及說明：

項次	名稱及規格	單位	數量	單價	複價	備註
1	<b>UPS防水整修</b>					需分區施工
1.1	UPS防水膜拆除運棄	m <sup>2</sup>	1,092			
1.2	PIR隔熱板拆除運棄	m <sup>2</sup>	1,006			
1.3	屋頂層洩水坡度調整(需試水)	m <sup>2</sup>	491			
1.4	屋頂層重建PU防水層T≥5mm (底+抗裂網、中塗、面層、面漆) (分區域施工)	m <sup>2</sup>	1,199			南亞、慶泰、西卡
1.5	屋突週邊牆面素面整理+防水漆 (一底二度)	m <sup>2</sup>	186			防水漆選色
1.6	牆、板施工界面防水修補	式	1			
1.7	施工時滲漏水臨時處理	式	1			
1.8	建築廢棄物清運(分區域)	式	1			
2	零星工料及五金料件	式	1			
3	高空作業費	式	1			
4	職業安全衛生管理費	式	1			
5	施工品質管理費	式	1			
6	工程保險費 (詳保險規範)	式	1			
7	管理費及利潤	式	1			
8	營業稅5%	式	1			
總				計		

說明：

1. 工期：通知開工日起 60 個日曆天。
2. 施工時間：牆面及地板打除需利用假日或夜間施工。
3. 保固期限：保固三年。
4. 本詢價單之名稱及數量僅供參考，廠商應依現場確實核算，倘有名稱或數量不符時，應於報價前提出釋疑。本詢價單工項內含垃圾清運。
5. 廠商若未於報價前提出釋疑，則視認同本單，並應按比例自行調整單價核算總價，決標後不得藉故要求追加。
6. 廠商於本公司施工時需隨時穿著反光背心及配戴安全帽。
7. 得標廠商應遴聘合格之勞工衛生安全人員負責工地安全衛生及相關之事務。
8. 施工中如使用涉及研磨、切割、電焊等作業，為法令規定之粉塵作業，承攬商應提供施工作業勞工防塵口罩等級以上之呼吸防護具，並向本公司申請動火作業同意書。
9. 依照營造工程慣例，為完成本工程所必需者，承包商均應照作，不得推諉或藉故要求加價。
10. 廠商如需使用電動機具等，請自備發電機，以免影響本公司作業用電安全。
11. 本案為室外防水工程，防水施作區域含水率達標準值(8%)以上不得施工且不計工期。
12. 本案施工廠商需配合前案施工界面重疊施作。

廠商用印：