

華儲股份有限公司

標單

日期：2026年 08月 日

案號：T2026062501

受	文	
品名 / 工程名稱	進口木棧板回收區護欄改善工程	

規格及說明：

項次	名稱及規格	單位	數量	單價	複價	備註
1	L型紐澤西護欄+銅板圍籬(綠) H=220cm (含吊運置放)	組	20			新購 (正面黃黑相間)
2	L型紐澤西護欄+鐵網(鍍鋅鐵網) 圍籬 H=220cm(改裝及紐澤西護欄補漆 含吊運置放)	組	11			紐澤西護欄- 業主提供 (正面黃黑相間)
3	L型紐澤西護欄+鐵網(鍍鋅鐵網) 圍籬 H=220cm(含吊運置放)	組	4			新購 (正面黃黑相間)
4	木棧區廢棄混凝土塊載運丟棄	式	1			
5	現有紐澤西護欄移至他處置放	式	1			
6	M5鐵鍊	條	2			每條10M(含SUS快 速接環*2, 不鏽鋼 同號鎖*2)
7	零星工料及五金料件	式	1			
8	職業安全衛生管理費	式	1			
9	工程保險(詳如保險規範)	式	1			
10	管理費及利潤	式	1			
11	營業稅5%	式	1			
總				計		

說明：

1. 工期：通知開工日起30個日曆天內全部完工。
2. 施工時間須不影響現場通行(且需配合六、日、或夜間施工)。
3. 保固期限：保固一年。
4. 本詢價單之名稱及數量僅供參考，廠商應依現場確實核算，倘有名稱或數量不符時，應於報價前提出釋疑。本詢價單工項內含垃圾清運。
5. 廠商若未於報價前提出釋疑，則視認同本單，並應按比例自行調整單價核算總價，決標後不得藉故要求追加。
6. 廠商於本公司施工時需隨時穿著反光背心及配戴安全帽。
7. 得標廠商應遴聘合格之勞工衛生安全人員負責工地安全衛生及相關之事務。
8. 施工中如使用涉及研磨、切割、電焊等作業，為法令規定之粉塵作業，承攬商應提供施工作業勞工防塵口罩等級以上之呼吸防護具，並向本公司申請動火作業同意書。
9. 依照營造工程慣例，為完成本工程所必需者，承包商均應照作，不得推諉或藉故要求加價。
10. 廠商如需使用電動機具等，請自備發電機，以免影響本公司作業用。

廠商用印：