

華 儲 股 份 有 限 公 司

標 單

案號： T2026070301

受 文 者						
品 名 / 工 程 名 稱		出口3、4號碼頭萬向滾珠平台更新為直角轉接平台及滾筒平台更新				
規格及說明：						
項次	名稱及規格	單位	數量	單價	複價	備註
1	直角轉接平台更新					
1.1	原萬向滾珠平台(2座)、無動力滾筒(3座)拆除	座	5			
1.2	吊運	式	1			須繳回航站
1.3	機坑清運	式	1			
1.4	直角轉接平台更新 (載重7噸)	座	2			1. 詳如施工規範、說明 2. 依現場施工狀況調整
1.5	左右兩側鋁大盤升降電動檔板	組	4			380V /PLC控制 /控制電壓110V
1.6	(直角轉接平台、動力滾筒)控制箱	組	2			1. 380V /PLC控制 /控制電壓110V 2. 原控制箱零件繳回
1.7	(直角轉接平台、動力滾筒)配管配線	式	2			
1.8	(中間)動力滾筒平台更新	座	1			尺寸依現場施工狀況調整
1.9	(左右側)動力滾筒平台更新	座	2			尺寸依現場施工狀況調整
1.10	PLC程式	式	1			
1.11	測試	式	1			須以砵碼測試
1.12	固定導板(長630mm)	片	3			與現場同
1.13	金屬側導輪 d=210mm*100mm	組	4			尺寸依現場施工
1.14	周邊護欄	式	1			
1.15	乙種圍籬含夜間警示燈	式	1			
1.16	五金料件及油漆	式	1			
1.17	零星工項	式	1			
1.18	工資	式	1			

華 儲 股 份 有 限 公 司

標 單

案號： T2026070301

受 文 者						
品 名 / 工 程 名 稱		出口3、4號碼頭萬向滾珠平台更新為直角轉接平台及滾筒平台更新				
規格及說明：						
2	機電工程					
2.1	無熔線斷路器 3P 60~100AT IC ≥ 15kA 380V	組	1			富士、士林或同等品
2.2	PVC絞線 14mm ²	米	160			CNS
2.3	PVC絞線 8mm ²	米	40			CNS
2.4	EMT管 E-39	米	35			CNS
2.5	配管固定架另件及另料	式	1			
2.6	工資(配管及配線含標示)	式	1			
3	工程保險	式	1			
4	職業安全衛生管理費	式	1			
5	管理費及利潤	式	1			
營 業 稅 (5%)						
總 計						

備 註	1. 工期：通知施工起170個日曆天（每台現場停用總時間不得超過21天） 2. 保固期：保固1年 3. 施工規範如附件-工程設計與規範
	廠商用印： 負責人：