# 華儲股份有限公司

## 標　　單

日期：2026年　月　日　　案號：T2026101301

| 品　名　/　工　程　名　稱 | 本公司8.5倉陸側新增圍籬網及辦公室拆除工程 |
|---|---|

規格及說明：

| 項次 | 名稱及規格 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 組合式鐵網圍籬 H=4.3m | m | 45 | | | 詳如附圖 |
| 2 | 辦公室拆除(地面雜物去除) | 式 | 1 | | | 詳如附圖<br>(含內、外地面整平) |
| 3 | 碼頭機坑填平(4.2*4.2*1)<br>1.結構牆T=15cm<br>牆面筋4#@15cm雙層雙向<br>牆面植筋4#@15cm<br>2.回填劣質混凝土H=70cm(約13m³)<br>3.機坑平頂H=30cm<br>植筋@15cm雙層雙向<br>板面筋、雙層雙向4#@15cm<br>含角隅補強筋<br>澆置210kg/cm²混凝土(約6m³) | 式 | 1 | | | 詳如附圖 |
| 4 | 新增鐵捲門<br>(W*H=4000*4500mm)<br>含電源接續及金屬管配管 | 樘 | 2 | | | 依現場實際尺寸調整<br>(廠商需提供捲門馬達馬力計算資料) |
| 5 | L型紐澤西護欄+鐵網(鍍鋅鐵網)<br>圍籬H=180cm(改裝含吊運置放) | 只 | 12 | | | 詳如附圖<br>(原有鈕澤西護欄移置S17溫控庫室外機位置擺放) |
| 6 | 標線 租界線約129M<br>(熱拌漆10cm 白色) | m | 129 | | | 詳如附圖 |
| 7 | 標線 黃斜線2處<br>(熱拌漆10cm 黃色)<br>(7.2M*4M,4M*1.2M) | 處 | 2 | | | 詳如附圖 |
| 8 | 線路整理<br>(辦公室及磅秤拆除位置) | 式 | 1 | | | |
| 9 | 25組貨架、鐵件、磅秤拆除回收<br>(折讓華儲公司) | 式 | 1 | - | - | 有價鐵件回收<br>含地面順平<br>(25組貨架重量約7,000公斤) |
| 10 | 廢棄物清運 | 式 | 1 | | | |
| 11 | 乙種圍籬（含警式照明設備） | 式 | 1 | | | |
| 12 | 零星工料及五金料件 | 式 | 1 | | | |
| 13 | 工程保險費 | 式 | 1 | | | |
| 14 | 職業安全衛生管理費 | 式 | 1 | | | |
| 15 | 管理費及利潤 | 式 | 1 | | | |
| 16 | 營業稅5% | 式 | 1 | | | |
| 總　　計 | | | | | | |

說明：

1. 工期：簽約日起70個日曆天內竣工。
2. 施工時間須不影響現場通行。
3. 保固期限：保固一年；保固金：工程結算總價5%。。
4. 本詢價單之名稱及數量僅供參考，廠商應依現場確實核算，倘有名稱或數量不符時，應於報價前提出釋疑。本詢價單工項內含垃圾清運。
5. 廠商若未於報價前提出釋疑，則視認同本單，並應按比例自行調整單價核算總價，決標後不得藉故要求追加。
6. 廠商於本公司施工時需隨時穿著反光背心及配戴安全帽。
7. 得標廠商應遴聘合格之勞工衛生安全人員負責工地安全衛生及相關之事務。
8. 施工中如使用涉及研磨、切割、電焊等作業，為法令規定之粉塵作業，承攬商應提供施工作業勞工防塵口罩等級以上之呼吸防護具，並向本公司申請動火作業同意書。
9. 依照營造工程慣例，為完成本工程所必需者，承包商均應照作，不得推諉或藉故要求加價。
10. 廠商如需使用電動機具等，請自備發電機，以免影響本公司作業用電安全。

**廠商用印：**　　**負責人：**