華儲股份有限公司

標　　單

日期： 2026年 10 月20 日　　案號： T2026102005

受　　文　　者	
品 名 / 工 程 名 稱	承攬業大樓地下室高壓比壓器老舊汰換工程

規格及說明：

項次	名稱及規格	單位	數量	單價	複價	備註
1	HVCT 100/50/5A-5A CL:1.0/30VA5P20/15VA	只	6			符合401條款產品
2	HV-PT 3P 12/24KV-120V 5KVA OILTYPE	只	1			士林、亞力、大同或同等品
3	高壓銜接電纜38mm^2	盤	2			
4	24KV高壓電纜預張處理頭含製作	只	6			進口品
5	高壓進線盤控制配線更改修整	盤	2			責任施工
6	工資含拆、裝(進線盤*2)	式	1			配合採夜間凌晨施工
7	現場進線盤完工檢驗含報告	式	1			機場公司合格檢驗機構配合凌晨施工
8	雜項零件/五金另料	式	1			
9	吊運雜費(進料吊掛/拆除廢料)	式	1			拆除廢料依指定位置存放
10	工程保險費	式	1			
11	管理費	式	1			
營　　業　　稅　　(5%)						
總　　計						

備註

1.工期：本工程於業主通知後40個日曆天竣工。

2.保固期限：■ 1 年。

3.拆除有價廢料應配合遷移至指定位置存放。

4.施作位置及方式各廠商須自行現場會勘，隱蔽部分自行評估風險。

5.詢價單未列之另件另料，請以雜項另料計。

6.本詢價單之名稱及數量僅供參考，廠商應依現場確實核算，倘有名稱或數量不符時，應於報價前提出釋疑。

7.廠商若未於報價前提出釋疑，則視認同本單，並應按比例自行調整單價核算總價，決標後不得藉故要求追加。

8.廠商於本公司施工時需隨時穿著反光背心及配戴安全帽與配合相關管制規定進出管制區。

9.**承包商資格：資本額新台幣100萬以上、具有電器承裝業或電器安裝業資格。**

廠商用印：　　負責人：